

<b>OFERTA</b> centrală termică/instalație încălzire și preparare apă caldă menajeră pentru apartamente/case	Data:	<b>16 august 2011</b>
	Nume:	SIBO INSTALCOM
Vă mulțumim că apelați la produsele și serviciile noastre.		IAȘILOR 12, CLUJ-N.
		0760 238051

Ofertă valabilă 15 zile de la data întocmirii.

Mai jos este prezentată oferta tehnico-economică, conform cererii dvs.

Denumire	Descriere	Pret, Lei cu TVA
Microcentrala termică	Motan Start	1.650,00
Prelungire horn/cot prelungitor horn	a) Nu e cazul	0,00
Termostat, cablu aferent	b) Digital fără orar Q3	95,00
Calorifere noi	a) Nu e cazul	0,00
Materiale și manoperă	a) Ap. 2 cam. (4 calorifere) - henco	2.100,00
Subtraversări/șanț pardoseală, ml		0,00
Debransare	a) Regia Termoficare	0
Spălare+echipare calorifere vechi, buc	3	210,00
Robineți termostatați, buc	0	0,00
Altele	Calorifer de baie 500/600 mm, cadou	-5,00
<b>Total:</b>		<b>4.050,00</b>

**Racord gaz la max. 1m de centrală? DA NU**

Caloriferele sunt Comfort din tablă de oțel. Tip 22 înseamnă duble, tip 11 înseamnă simple.

Încăpere	Dimensiuni, mm	Pret, Lei cu TVA
Bucătărie	0,00	0,00
Baie	0,00	0,00
Camera 1	0,00	0,00
Camera 2	0,00	0,00
Camera 3	0,00	0,00
Camera 4	0,00	0,00
	0	0,00
Total calorifere noi:		<b>0,00</b>

**GARANȚII:** Centrala termică: 3 ani. Calorifere: 10 ani. Termostat: 2 ani. Instalație (parte hidraulică): 2 ani.

Microcentrala termică este de 24 kW, evacuare forțată gaze arse (turbo) și se livrează cu kitul standard de evacuare gaze arse (care cuprinde un cot și un terminal de 80 cm).

Materiale înseamnă: țevă, fittinguri, robineți bilă (6 buc), robineți calorifer tur, retur, regulator de gaz, dedurizator magnetic, filtre Y de impurități (apă rece și retur încălzire), un racord apă rece, 2 racorduri apă caldă menajeră, racordul de gaz - max. 1 m între robinet gaz și centrală, ștecher, cablu pt. termostat - dacă e prevăzut mai sus, cleme MultiQuick etc. (elementele necesare bunei funcționări a instalației). Manopera cuprinde: execuția întregii instalații de încălzire și apă caldă menajeră, debransarea caloriferelor dacă e specificat mai sus, străpungerile prin pereți/planșee inclusiv pentru horn. Prețul se referă la montaj aparent, pe pereți, în partea inferioară a acestora. Realizarea șanțurilor în caz de subtraversări, lungimea prevăzută mai sus. Termostatul va fi legat cu cablu, cablul va fi dus până lângă centrală, iar racordarea acestuia la centrală va fi făcută de către personalul de service. Pe centrală se va pune o etichetă cu nr. telefon al firmei de service și al nostru, perioada de garanție pe lucrare.

Execuția lucrării se face în 1-3 zile, de la data stabilită pentru începerea lucrărilor.

În preț sunt cuprinse transportul materialelor, manopera și punerea în funcțiune a instalației (mai puțin pt. Viessmann și Baxi).

În preț **NU** sunt cuprinse: reparatul elementelor de construcție (pereți, planșee etc.), prelungirea/modificarea instalației de gaz, mutarea mobilei, priza cu pământare, eventuale prelungiri sau coturi de horn (dacă nu sunt menționate mai sus), montare obiecte sanitare, baterii, racorduri flexibile, transportul caloriferelor vechi, vopsirea țevilor, autorizația de funcționare.

Se va achita un avans de 0 lei la încheierea contractului de execuție/livrare materiale, iar restul de \_\_\_\_\_ lei, la finalizarea lucrării, după proba de etanșeitate la rece. În cazul neachitării sumei prevăzute în această ofertă (sumă regăsită și în contract, respectiv factură), beneficiarul nu va primi certificatul de garanție al centralei, act necesar pentru eliberarea autorizației de funcționare și punerii în funcțiune a aparatului. Iar, dacă suma din factură nu este achitată integral, în termen de 30 zile de la data scadenței acesteia, societatea noastră își rezervă dreptul de recuperare a tuturor elementelor din instalație.

Pentru lucrări suplimentare, sau, dacă se renunță la o parte din lucrări, aceste modificări vor fi prevăzute în scris, într-un act adițional, suma urmând să crească sau să scadă. Sumă cu care ambele părți vor trebui să fie de acord.

Prețurile sunt valabile doar în cazul achiziționării tuturor elementelor, inclusiv manopera.

Dacă ambele părți vor fi de acord cu prețul, acesta rămâne fix, adică nu va crește, dar nici scădea!

Aici, **NU** ne asumăm răspunderea pentru documentația necesară bransamentului de gaz. În cazul lipsei acestei documentații, beneficiarul nu va primi autorizația de funcționare, eliberată de către firma de service, decât în momentul în care prezintă această documentație. Pentru eliberarea autorizației de funcționare sunt obligatorii: proiectul de gaz și priza cu pământare (max. 3 m de centrală). Elemente care sunt în responsabilitatea beneficiarului.

Autorizația de funcționare costă cca \_\_\_\_\_ lei. Se achită separat, personalului de service. Acest preț poate să difere.

Menționăm că în cazul încheierii unui contract, oferta (cu care veți fi de acord) va deveni o anexă la contract.

Sunt de acord cu cele de mai sus.

SIBO INSTALCOM

Întocmit,  
ing. Bogdan Crăznici